



Sassuolo (MO), 29/06/2017

Oggetto: *Appalto lavori di Manutenzione Alloggi ERP Sassuolo*  
(Manutenzione ordinaria / Ripristino alloggi / Pronto intervento )

**ELENCO PREZZI UNITARI "ONERI della SICUREZZA"**  
**(NON soggetti a ribasso)**

1)	Compenso per la redazione del <b>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)</b> <i>dell'Impresa Appaltatrice</i> , quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), compresa la partecipazione alle riunioni preventive per il coordinamento e la sicurezza nel cantiere: <b>Euro/cad. 300,00</b>
2)	Esecuzione di <b>PONTEGGIO ESTERNO</b> in elementi metallici ad H, per altezza massima 15 m, dotato di tutti gli accessori d'uso, piani di lavoro, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, realizzato secondo le norme vigenti e di sicurezza, vuoto per pieno, per tutta la durata del cantiere, per un periodo massimo di 12 mesi : <b>Euro/mq 13,50</b>
3)	<b>TRABATTELLO a telai prefabbricati su ruote</b> , con altezza massima fino a m. 5 lineari e piano di calpestio a m. 3,90, rispondente alle normative vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio : <b>Euro/cad mese 300,00</b>
4)	Esecuzione di <b>PARAPETTO PROVVISORIO</b> , da montare lungo il perimetro di coperture inclinate con presenza di canali di gronda aggettanti, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiEDE e di due correnti di legno, di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere. Compreso montaggio, smontaggio e nolo di piattaforma aerea fino a 20 m : <b>Euro/m 14,86</b>
5)	<b>Imbracatura di sicurezza</b> con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune di trattenuta fornita di doppio connettore e dissipatore di energia : <b>Euro/cad 80,00</b>
6)	<b>TUBO liscio scarica detriti</b> , in polietilene ad alta densità, spessore 6 mm , per mesi di utilizzo: <b>Euro/m mese 3,00</b>
7)	Esecuzione di <b>RECINZIONE PREFABBRICATA da cantiere</b> costituita da pannelli di rete elettrosaldata ( <i>dimensioni ~ 3,50 x 1,95 m</i> ) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.: <b>Euro/mq 2,84</b>
8)	Esecuzione di <b>ACCESSO DI CANTIERE</b> a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio: <b>Euro/mq 6,44</b>
9)	Fornitura e posa in opera di <b>RETE DI PLASTICA STAMPATA</b> da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione: <b>Euro/mq 1,99</b>
10)	Compenso per l'utilizzo di <b>QUADRI ELETTRICI di distribuzione da cantiere</b> conformi alle norme CEI 17.13/1 ( <i>EN 60439-1</i> ) e CEI 17.13/4 ( <i>EN 60439-4</i> ) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione



	mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. Quadro compreso di n.3 prese 2P+T da 16 A e n.1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P -40 A -0,03 A : <b>Euro /cad mese 26,63</b>
11)	Esecuzione di <b>PUNTELLATURA SEMPLICE di solai, volte ed archi</b> eseguita con travi e tavole di legno di adeguato spessore, compreso trasporto, montaggio, smontaggio ed allontanamento. Fino a 3 m dal piano di calpestio : <b>Euro/mq 25,09</b>
12)	Esecuzione di <b>PUNTELLATURA DI STRUTTURE</b> eseguita con travi e tavole di legno di adeguato spessore, compreso montaggio, smontaggio ed allontanamento : <b>Euro/mq 39,74</b>
13)	Esecuzione di <b>DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE</b> costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e relativo ripristino dell'area : <b>Euro/m 9,59</b>
14)	Applicazione di delimitazione costituita da <b>PALETTI MOBILI in moplen</b> , di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore: <b>Euro/m mese 0,77</b>
15)	Esecuzione di <b>ILLUMINAZIONE FISSA a bassissima tensione</b> (24 V) per la segnalazione delle recinzioni e ponteggi di cantiere, ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV), realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60W con grado di protezione IP65 posti ad intervalli di 5 m :. <b>Euro/m mese 43,85</b>
16)	Esecuzione di <b>ILLUMINAZIONE di cantiere</b> ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Potenza 500 W : <b>Euro/cad mese 1,96</b>
17)	Fornitura e posa in opera di <b>CARTELLO</b> in materiale plastico con segnale di sicurezza bifacciale luminescente conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di fissaggi. Formato 'K': <b>Euro/cad mese 1,22</b>
18)	Compenso per la partecipazione a <b>riunioni di coordinamento e sicurezza</b> nel cantiere : <b>Euro/cad 60,00</b>