

OGGETTO :

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI
 GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI
 ALLEGATO C: CONSISTENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 E SEMAFORICI*


COMMITTENTE :

**AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO
 SOSTENIBILE di Modena- A.E.S.S.**

Via Caruso, 3
 41122 - MODENA

PROGETTAZIONE :

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI :



Studio TA s.r.l.
 Via Lago d'Iseo, 18 - 41012 CARPI (Mo)
 Tel. 059-8635028 - Fax. 059-8635029
 Part. IVA 02597490362 - C.F. 02597490362
 Web: studiota.it e-mail: info@studiota.it



PROGETTISTA :

Dott. Ing. **STEFANO SALVARANI**

COLLABORATORE :

CAPO COMMESSA :

Per. Ind. **SIMONE CHIOSSI**

DESCRIZIONE ELABORATO:

STATO DI FATTO

*ALLEGATO C.2.3 – TABELLA STATO DI FATTO
 IMPIANTI SEMAFORICI*

PROG. N.: 1176

DATA: 24 Aprile 2014

N. TAVOLA:

NOME FILE: 1176SFe05-00.xls

SCALA: 1:10.000

5 SFe

AGGIORNAMENTI:

1					
0	EMISSIONE	24.04.2014	S. SALVARANI	S. SALVARANI	S. CHIOSSI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICA	APPROVATO

N.IMP	INDIVIDUAZIONE	DIMENSIONI LANTERNE SEMAFORICHE [mm]			POTENZE LANTERNE SEMAFORICHE [W]			FUNZ [H/GG]	CONSUMO MEDIO LANTERNE SEMAFORICHE		
		3x200	1x300+2x200	3x300	210	240	300		[kWh/anno]		
		3x200	1x300+2x200	3x300	210	240	300		613,2	744,6	876
	1 Circonvallazione - Torquato Tasso	6	0	4	1260	0	1200	24	3679,2	0	3504
	2 Montanara	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0
	3 Cavallotti - Indipendenza	4	3	4	840	720	1200	24	2452,8	2233,8	3504
	4 Palestro - Ancora	10	4	0	2100	960	0	24	6132	2978,4	0
	5 Fossetta - San Francesco	8	4	0	1680	960	0	24	4905,6	2978,4	0
	6 Circonvallazione - Rometta	4	11	5	840	2640	1500	24	2452,8	8190,6	4380
	7 Radici in Piano - VVF	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0
	8 Ancora - Emilia Romagna	2	6	0	420	1440	0	24	1226,4	4467,6	0
	9 Stazione Uscita BUS	2	3	0	420	720	0	24	1226,4	2233,8	0
									24.528,00	27.550,20	11.388,00
TOTALE ENERGIA CONSUMATA AN										kwh/anno	63.466,20